

Réalisation de fermes traditionnelles

- Étape 1 : Corroyage des pièces
- Étape 2 : Tracé et usinage à partir de fiches de taille
- Étape 3 : Assemblage à blanc.
- Étape 4 : Levage
- Étape 5 : Mise en place des pannes et chevrons



Murs à ossature bois : fabrication d'un abri de jardin

- Étape 1 : Découverte des normes et travail sur le DTU 31.2
- Étape 2 : Débit des murs
- Étape 3 : Assemblage des murs

